

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ulicy Łąkowej w Srokowie

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	km	0,26		
2	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr.20cm - z wywiezieniem nadmiaru na odkład do 10 km	m2	838,30		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 10 km	m2	415,00		
4	D-01.02.04	Rozbiórka przepustu betonowego Ø400 z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 10 km	m	10,00		
5	D-01.03.00	Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych dwudzielnych rur osłonowych 110/6,3 RHDPE	m	15,00		
ROBOTY ZIEMNE						
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - wraz z wywiezieniem na odkład do 10 km	m3	581,20		
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów - materiał z zewnątrz	m3	42,70		
ODWODNIENIE						
8	D-03.01.03a	Przepust pod koroną drogi z rur PP SN8 Ø600 na ławie żwirowej r. 20cm	m	10,00		
9	D-03.03.01	Sączki podłużne z tworzywa sztucznego Ø80 (w tym podsypka i zasypka w ilości 0,125m3/m)	m	418,00		
10	D-03.04.01	Studnie chłonne	szt.	1,00		
PODBUDOWY						
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	1695,55		
12	D-04.02.01a	Warstwa odcinająca z geowłókniny 200g/m2	m2	2373,77		
13	D-04.02.02	Warstwa mrozochronna gr. 22cm z mieszanki niezwiązanej CNR, CBR≥25%, pełniąca funkcję warstwy odsączającej k≥8m/dobę (w tym zasypka za krawężnikiem) - droga +	m2	1687,77		
14	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza gr. 22cmz mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-31.5, C50/30 - droga + zjazdy	m2	1288,00		
NAWIERZCHNIE						
15	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:8 gr. 4cm	m2	1288,00		
16	D-05.01.04a	Nawierzchnia gr. 10cm z mieszanki kruszywa niezwiązanego z kruszywem 0-31.5, C50/30 - pobocze	m2	427,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
17	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp (humusowanie gr.5cm z obsianiem trawą)	m2	156,50		
18	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp (obrukowanie przepustów) kamieniem polnym ~10cm na zaprawie cementowej	m2	4,00		
ELEMENTY ULIC						
19	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x22cm	m	565,00		
					OGÓLEM	
					VAT	
					RAZEM	