

**Kosztorys ofertowy - roboty drogowe**  
Srokowo- ul. Kwiatowa

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn.	Wartość
			nazwa	ilość	zł	zł
<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTAWCZE</b>						
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie+inwentaryzacja	km	0,48		
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z wywiezieniem na odl. do 1 km	m3	57,09		
3	05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość 5cm+wywóz	m2	93,91		
4	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem	m2	238,32		
5	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie bet. z wywiezieniem	m	229,10		
6	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z ponownym wbudowaniem	m2	7,61		
7	01.03.04	Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych dwudzielnych rur osłonowych 110 PS typu AROT	m	149,30		
8	01.03.04	Regulacja studni telekom.	szt.	3,00		
9	03.02.01	Regulacja studni i kratek ściekowych - sieć kan. sanit.	szt.	15,00		
10	01.03.05	Regulacja zaworów - sieć wodociągowa	szt.	13,00		
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
11	02.01.01	Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - do ponownego wbudowania	m3	131,80		
12	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat.III - (nasyp-TRZ), uwzględnić materiał pozyskany z koryt i wykopów	m3	83,62		
<b>PODBUDOWA</b>						
13	04.01.01	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik i zjazdy)	m2	734,93		
14	04.04.01	Warstwa górna podbudowy z pospółki gr. 10 cm- chodniki	m2	381,37		
15	04.05.01	Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem gr. 12 cm - zjazdy	m2	107,22		
16	04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - zjazd km 0+135,52	m2	246,34		
17	04.04.02	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m3	69,58		
18	04.04.02	Warstwa wyrównawcza - zjazdy na działki-dostosowanie-materiał z frezowamnia	m3	4,02		
<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>						
19	08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x20 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	466,65		
20	08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	242,31		
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
21	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podłoża przed warstwą wiążącą i ścieralną	m2	5794,98		
22	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca-wyrównawcza)	t	335,20		
23	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	2897,49		
24	08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoim piaskiem	m2	381,37		
25	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoim piaskiem - zjazdy, obrukowanie ścieku	m2	108,99		
26	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce grusowej z wypełnieniem spoim piaskiem - zjazd-km 0+135,52	m2	246,34		
<b>ZIELEŃ</b>						
27	06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III z obsianiem trawą	m2	79,29		