

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji i wymiany stolarki okiennej w budynku ratusza oraz remont stolarki drzwiowej zewnętrznej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo  
INWESTOR : Urząd Gminy w Srokowie  
ADRES INWESTORA : ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Eugeniusz Donat upr. bud. 153/81/OL  
DATA OPRACOWANIA : 21.02.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.02.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ST nr I, ST nr III.	<b>Roboty remontowo - budowlane - elewacja</b>			
1 d.1	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1603-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  (22.42+11.62)*2*7.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  476.560	  476.560
				<b>RAZEM</b>	<b>476.560</b>
2 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-03</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> o wym. 0.65x1.18 2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> o wym. 1.02x1.82, 0.97x1.17, 1.02x1.96 5+2+5	szt.  szt.	  12.000	  12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>  1.25*1.96*6+1.25*1.96*11+1.17*1.96*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.943	  43.943
				<b>RAZEM</b>	<b>43.943</b>
5 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-03</b>	demontaż ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> z konstrukcji drewnianej - poddasze o wym. 0.75x1.00, 0.73x0.95 4+3	szt.  szt.	  7.000	  7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0701-02</b>	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> (0.30+0.15)*1.30*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.850	  5.850
				<b>RAZEM</b>	<b>5.850</b>
7 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0348-02</b>	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1.82*2*10*0.70*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.096	  5.096
				<b>RAZEM</b>	<b>5.096</b>
8 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0348-05</b>	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej  (1.02+0.30*2)*0.70*0.14*10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.588	  1.588
				<b>RAZEM</b>	<b>1.588</b>
9 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0346-03</b>	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 0.80*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.960	  0.960
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
10 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0353-11</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  1.25*29	m  m	  36.250	  36.250
				<b>RAZEM</b>	<b>36.250</b>
11 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.17*0.97*0.70*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.589	  1.589
				<b>RAZEM</b>	<b>1.589</b>
12 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0711-02</b>	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ościeża okien (1.25+1.96*2)*0.40*29 powierzchnie zamurowanych okien 0.97*1.17*2*2 cokół 1.00*1.00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.972  4.540  3.000	  59.972  4.540  3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>67.512</b>
13 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami fasadowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ościeża (1.25+1.96*2)*0.40*29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.972	  59.972
				<b>RAZEM</b>	<b>59.972</b>
14 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami fasadowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - cokół 11.90*0.48-2.25*0.48+7.40*0.33*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.516	  9.516
				<b>RAZEM</b>	<b>9.516</b>
15 d.1	<b>KNR 19-01</b> <b>1305-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - cokół 11.90*0.48-2.25*0.48+7.40*0.33*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.516	  9.516
				<b>RAZEM</b>	<b>9.516</b>
16 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ościeży (1.25+1.96*2)*0.40*29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.972	  59.972
				<b>RAZEM</b>	<b>59.972</b>
17 d.1	<b>KNR 13-23</b> <b>1001-11</b>	Zabezpieczenie okien folią  66.98+1.30*2.38+1.50*3.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74.574	  74.574

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>74.574</b>
18	<b>KNR 19-01 0703-01</b>	Odbicie tynków nakrapianych z zaprawy cementowo-wapiennej - warstwa wierzchnia ze ścian zewnętrznych tynkowanych 7.50*(11.62+22.42)*2+0.23*4*7.50	m <sup>2</sup>		
d.1		okna -1.25*1.96*29	m <sup>2</sup>	517.500	
		drzwi -1.30*2.38-1.45*2.96	m <sup>2</sup>	-71.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>439.064</b>
19	<b>KNR 0-23 2611-03</b>	Dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m <sup>2</sup>		
d.1		439.06	m <sup>2</sup>	439.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>439.060</b>
20	<b>KNR-W 4-01 0722-02</b>	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, boniach i gzymsach	m <sup>2</sup>		
d.1		439.06	m <sup>2</sup>	439.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>439.060</b>
21	<b>KNR 19-01 1305-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.1		439.06	m <sup>2</sup>	439.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>439.060</b>
22	<b>KNR-W 4-01 0109-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		0.12+5.10+1.59+0.12+2.00	m <sup>3</sup>	8.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.930</b>
23	<b>KNR-W 4-01 0109-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Krotność = 5 8.93	m <sup>3</sup>	8.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.930</b>
24	<b>KNR 19-01 1310-03</b>	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1		(1.30*2.38+1.45*2.96)*2	m <sup>2</sup>	14.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.772</b>
25	<b>KNR 19-01 1021-01</b>	Ręczne szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m <sup>2</sup> - drzwi zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.1		(1.30*2.38+1.45*2.96)*2	m <sup>2</sup>	14.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.772</b>
26	<b>TZKNBK XX 2901-03</b>	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m <sup>2</sup> pod polerowanie	m <sup>2</sup>		
d.1		(1.30*2.38+1.45*2.96)*2	m <sup>2</sup>	14.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.772</b>
27	<b>KNR 19-01 1308-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1		(1.30*2.38+1.45*2.96)*2	m <sup>2</sup>	14.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.772</b>
28	<b>analiza indywidualna</b>	Renowacja kartusza	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	<b>KNR 19-01 1310-03</b>	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych - gzymsy drewniane mansardy	m <sup>2</sup>		
d.1		(12.50+23.38)*2*0.70	m <sup>2</sup>	50.232	
		(9.62+20.07)*2*0.50	m <sup>2</sup>	29.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.922</b>
30	<b>KNR 19-01 1308-16</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną gzymsu mansardy	m <sup>2</sup>		
d.1		79.92	m <sup>2</sup>	79.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.920</b>
	<b>2 ST nr II. Stolarka okienna</b>				
31	<b>KNR-W 2-02 1009-07</b>	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2		1.25*1.96*29	m <sup>2</sup>	71.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.050</b>
32	<b>KNR-W 2-02 1009-01</b>	Okna krosnowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2		0.75*1.00*4+0.73*0.95*3	m <sup>2</sup>	5.081	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.081</b>
33	<b>KNR-W 4-01 0323-02</b>	Obsadzenie podokienników drewnianych o szerokości do 50cm	szt.		
d.2		29	szt.	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>