

Przedmiar robót - roboty drogowe
Srokowo- ul. Kwiatowa

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie+inwentaryzacja	km	0,48
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z wywiezieniem na odl. do 1 km	m3	57,09
3	05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych śr. grubość 5cm+wywóz	m2	93,91
4	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem	m2	238,32
5	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie bet. z wywiezieniem	m	229,10
6	01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z ponownym wbudowaniem	m2	7,61
7	01.03.04	Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych dwudzielnych rur osłonowych 110 PS typu AROT	m	149,30
8	01.03.04	Regulacja studni telekom.	szt.	3,00
9	03.02.01	Regulacja studni i kratki ściekowych - sieć kan. sanit.	szt.	15,00
10	01.03.05	Regulacja zaworów - sieć wodociągowa	szt.	13,00
ROBOTY ZIEMNE				
11	02.01.01	Wykopy w gruncie kat . II-IV- pod koryta - do ponownego wbudowania	m3	131,80
12	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie kat.III - (nasyp-TRZ), uwzględnić materiał pozyskany z koryt i wykopów	m3	83,62
PODBUDOWA				
13	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat.	m2	734,93
14	04.04.01	Warstwa górna podbudowy z pospółki gr. 10 cm- chodniki	m2	381,37
15	04.05.01	Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem gr. 12 cm - zjazdy	m2	107,22
16	04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - zjazd km 0+135,52	m2	246,34
17	04.04.02	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m3	69,58
18	04.04.02	Warstwa wyrównawcza - zjazdy na działki-dostosowanie-materiał z frezowania	m3	4,02
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
19	08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wymiarach 15x20 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	466,65
20	08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	242,31
NAWIERZCHNIA				
21	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podłoża przed warstwą wiążącą i ścieralną	m2	5794,98
22	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca-wyrównawcza)	t	335,20
23	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	2897,49
24	08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	381,37
25	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce	m2	108,99
26	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce grusowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazd-km 0+135,52	m2	246,34
ZIELEN				
27	06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III z obsianiem trawą	m2	79,29