

PRZEMIAR ROBÓT

Remont nawierzchni ulicy Młynarskiej i Parkowej w Srokowie.

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.02.04	FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z MAS MINERALNO BITUMICZNYCH śr. gr. 5 cm	m2	779,51
2	D-01.02.04	ROZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH	m2	24,89
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3	D-03.02.01a	REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ	szt.	1,00
4		REGULACJA PIONOWA ZASÓW WODNYCH	szt.	4,00
PODBUDOWY				
5	D-04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA	m2	215,30
6	D-04.08.03	WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STAB. CEMENTEM GR. 10 CM	m2	215,30
NAWIERZCHNIE				
7	D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	m2	1912,80
8	D-05.03.05b	WARSTWA WIAŻĄCO-WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO ŚR. 75 kg/m2	t	71,73
9	D-05.03.05a	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4 CM	m2	956,40
ELEMENTY ULIC				
10	D-08.01.01b	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/22 NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM	mb	37,00
INNE ROBOTY				
11	D-10.10.01m	REKULTYWACJA GRUNTÓW PRZYDROŻNYCH	m2	98,00