

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji: **Remont nawierzchni ulicy Młynarskiej i Parkowej w Srokowie**

Obiekt usytuowany na działkach nr ewid.: 775, 796, 803 położonych w obrębie 20 Srokowo

Adres: **Srokowo, gmina Srokowo, powiat kętrzyński,
woj. warmińsko – mazurskie.**

Inwestor: **Gmina Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo**

Projektant: **Maria Iwanowska**
upr. nr WAM/0141/POOD/14

Asystent: **mgr inż. Mariusz Walasek**
upr. nr SUW 97/93

Asystent: **mgr inż. Marcin Gołębiowski**

PRI BUDOMAR

11-500 GIŻYCKO ul. JAGIEŁŁY 24 tel/fax (0-87) 428-12-79

OŚWIADCZENIE

PRI BUDOMAR oświadcza, że

**Remont nawierzchni ulicy Młynarskiej i Parkowej Srokowie położonych na dz. nr ewid. 775,
796, 803 obręb 20 Srokowo, gmina Srokowo, powiat kętrzyński**

wykonany został zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i sztuką inżynierską, oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

Maria Iwanowska
upr. nr WAM/0141/POOD/14

Asystent:

mgr inż. Mariusz Walasek
upr. nr SUW 97/93

Giżycko, luty 2016 r.

SPIS TREŚCI

1. Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami technicznymi.....	3
2. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów i decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego.....	4-7
3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa	8
4. Uzgodnienia	
4.1. Uzgodnienie Nr 775/2014 z dnia 29.10.2014 z Energa-Operator SA	9
4.2. Uzgodnienie. z Orange Polska	10-12
4.3. Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa z dnia 04.11.2014 znak TOT-ZA/1004/2014	13-14
4.4.uzgodnienie z Urzędem Gminy w Srokowie w zakresie kolizji z siecią wod.-kan. z dnia 06.11.214.....	15
5. Opis techniczny.....	16-17
6. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500	18

7. OPIS TECHNICZNY

do projektu Remont nawierzchni ulicy Młynarskiej i Parkowej w Srokowie, gm. Srokowo, powiat kętrzyński

1. DANE OGÓLNE

1.1. Dane inwestora

Gmina Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo

1.2. Jednostka projektowa

PRI BUDOMAR, ul. Jagiełły 24, 11-500 Giżycko

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni ulic Młynarskiej i Parkowej w Srokowie. Projekt polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid. 775, 796, 803 w Obrębie 20 Srokowo.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulice Młynarska i Parkowa stanowią dojazd do istniejących budynków mieszkalnych i Nadleśnictwa Srokowo, pełnią również funkcję traktu prowadzącego z kościoła do cmentarza. Jezdnia ww. ulic posiada nawierzchnię asfaltową, w większości bardzo zniszczoną z licznymi spękaniem i ubytkami. Na powierzchni ok. 25 m² w ciągu ul. Młynarskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Traugutta znajduje się nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych.

Długość remontowanych dróg wynosi ok. 150m szerokość waha się w granicach 3,80-8,5m.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany remont nawierzchni poprawi komfort użytkowania oraz sprawne odprowadzenie wód opadowych.

Projektowany zakres prac obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni, wyrównanie na ist. podbudowie warstwą wiążącą-wyrównawczą z betonu asfaltowego śr. 75kg/m² (ok. 3cm), warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- rozebranie nawierzchni, odtworzenie podbudowy mieszanką kruszyw stab. cem. gr. 10cm, warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego śr. 75 kg/m² (ok. 3cm), warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego śr. 75 kg/m² (ok. 3cm), warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- ustawienie krawężnika betonowego 15/22cm wyniesionego 6cm w celu uregulowania odwodnienia
- ścinanie i uzupełnianie poboczy
- regulację pionową studni kanalizacyjnych i zasów wodnych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W skład całkowitej powierzchni robót wchodzi:

Powierzchnia jezdni - 956,40 m²

6. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

Teren, na którym przewiduje się prowadzenie prac budowlanych leży w strefie konserwatorskiej.

7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie prowadzenia prac budowlanych znajduje się następująca infrastruktura techniczna: sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna instalacja wodno - kanalizacyjna.

Prowadzone prace nie naruszają istniejącej infrastruktury.

8. UZGODNIENIA

- uzgodnienie Nr 775/2014 z dnia 29.10.2014 z Energa-Operator SA
- uzgodnienie z Orange Polska z dnia 18.02.2016 r.,
- uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa z dnia 04.11.2014 znak TOT-ZA/1004/2014
- uzgodnienie z Urzędem Gminy w Srokowie w zakresie kolizji z siecią wod.-kan. z dnia 06.11.2014